

## Una manera de hacer Europa

Expediente: 2018/18087  
Interesado: P1405500H

### RESTAURACIÓN DE LA TORRE 1, LIENZO 1 Y TORRE 2 DEL CASTILLO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

#### AGENTES INTERVINIENTES.

**Promotor:** Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Actuación acogida a las ayudas de la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) cofinanciadas mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible con fondos FEDER, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, publicada el pasado 25 de julio de 2017, proyecto "EDUSI Priego de Córdoba 2020", financiada al 80 % por fondos FEDER, e incluida en la Operación "Rehabilitación y puesta en valor del Castillo de Priego de Córdoba".

**Empresa constructora:** Hermanos Campano S.L.

**Projectistas y dirección facultativa:** D. Alfonso C. Ochoa Maza, arquitecto y D. Antonio J. Tofé Montoro, arquitecto técnico.

#### DATOS ECONÓMICOS.

**Importe de licitación:** 676.712,76 € (IVA incluido).

**Importe de adjudicación:** 567.812,76 € (IVA incluido).

**Financiación:** 80 % por fondos FEDER y 20 % Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

#### DATOS DEL CASTILLO.

El Castillo de Priego de Córdoba fue declarado Monumento histórico artístico por Decreto de 27 de septiembre de 1943. Actualmente es Bien de Interés Cultural según la ley de patrimonio histórico español.

#### DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.

- Realización de cosidos estructurales de las grietas en la torre 1 y lienzo 1 (cosido especial de anclado, cosido transversal y microcosido) y tratamiento específico de las mismas, así como sellado de oquedades y fisuras.
- La reintegración y sustitución del parapeto, el paradós, parte de la merlatura y las aspilleras conservadas, según sectores.
- La consolidación del nivel de ruina o desmochado de la torre 1, unificando el perímetro del alzado de la cámara de dicha torre a la cota máxima conservada, y protección del pozo de suministro ubicado en la misma.
- La reintegración de huecos y faltas en la sillería de los paramentos por obra de similares características, la reintegración de las tres cámaras de tiro de la cámara interior de la torre 2, y la de los dos accesos al interior de la cámara de la torre 2 con entrada desde los lienzos 1 y 2.
- La colocación de lámina escalonada de madera sobre escalera original de acceso a la terraza de la torre 2.

## **Una manera de hacer Europa**

- La limpieza, consolidación y restauración del acceso escalonado desde el lienzo 1 al lienzo 8 y colocación de elemento de protección sobre mortaja del rastillo, y la limpieza, consolidación y restauración del acceso escalonado desde el interior del castillo al lienzo 1.
- La restauración de gárgolas y protección con lámina de plomo, recuperando el sistema de evacuación de aguas originales.
- La restitución de todos los pavimentos con mortero (hormigón), de manera compatible con la conservación de los pavimentos medievales conservados y previa impermeabilización.
- La limpieza en general y la eliminación de eflorescencias.